
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłączy wodociągowych w msc.: Teodorów - Sokołówek - etap 1
kod CPV: 45.23.21.50-8 - roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

ADRES INWESTYCJI : gm.Dąbrówka - miejscowość: Teodorów - Sokołówek

BRANŻA : roboty inżynierskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Izabela Drobnik - Kamińska

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2006 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2006 r.

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa przyłączy wodociągowych w msc: Teodorów - Sokołówek - rury PE-HD.				
1 PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - Roboty przugotowawcze i ziemne - kod CPV: 45.11.12.00-0				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w terenie równinnym (62.1+108.5)*0.001	km km	0.171	
			RAZEM	0.171
2	Wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV (objętość gruntu pozostawiona do zasypki) (62.1+108.5)*0.9*1.58	m ³ m ³	242.593	
			RAZEM	242.593
3	Wykopy z transpoprtem urobku na odl.do 1 km (całkowita objętość wykopów pomniejszona o objętość zasypki gruntem rodzimym) [(62.1+108.5)*0.9*2.0]-242.593	m ³ m ³	64.487	
			RAZEM	64.487
4	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 2*(62.1+108.5)*1.92	m ² m ²	655.104	
			RAZEM	655.104
5	Zасыpanie wykopów liniowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) gruntem rodzimym (62.1+108.5)*0.9*1.90	m ³ m ³	291.726	
			RAZEM	291.726
2 PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - Roboty montażowe - kod CPV: 45.23.12.20-3				
6	Montaż rurociągów z rur PE-HD o śr. nominalnej 40 mm z rur w zwojach 62.1	m m	62.100	
			RAZEM	62.100
7	Montaż rurociągów z rur PE - HD o śr. nom. 63 mm z rur w zwojach 108.5	m m	108.500	
			RAZEM	108.500
8	Podłączenie przyłączy do sieci wodociągowej - nawiertko-zasuwa samonawiercająca do rur PVC o śr. 110/40 mm 3	szt. szt.	3.000	
			RAZEM	3.000
9	Podłączenie przyłączy do sieci wodociągowej - nawiertko-zasuwa samonawiercająca do rur PVC o śr. 110/63 mm 1	szt. szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
10	Zasuwki o śr. 40 mm montowane na rurociągach PE z obudową teleskopową i skrzynką uliczną np. prod. JAFAR Jasło - zasuwki odcinające na przyłączach 3	kpl. kpl.	3.000	
			RAZEM	3.000
11	Zasuwki o śr. 63 mm montowane na rurociągach PE z obudową teleskopową i skrzynką uliczną np. prod. JAFAR Jasło - zasuwki odcinające na przyłączach 1	kpl. kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000
12	Studnie wodomierzowe mrozo odporne np. "KAJMA" lub "Danwell" z wyposażeniem (zawory odcinające 3 szt, zawór antyskażeniowy EA, rury przyłączeniowe PE, złączka PE o śr. 32 mm) 1	stud. stud.	1.000	
			RAZEM	1.000
13	Wodomierze jednostrumieniowe makrobieżne hybrydowe Js-2,5 np. prod FILA 3	kpl. kpl.	3.000	
			RAZEM	3.000
14	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy Js-2,5 o śr. 20 mm w rurociągach z PE - zestawy wodomierzowe w budynkach 3	kpl. kpl.	3.000	
			RAZEM	3.000
15	Zawory antyskażeniowe typu EA o śr. nominalnej 20 mm - zestawy wodomierzowe w budynkach 3	szt. szt.	3.000	
			RAZEM	3.000
16	Rurociągi z PE o śr. 40 mm - podejścia do zestawów wodomierzowych w budynkach 2.0	m m	2.000	
			RAZEM	2.000
17	Rurociągi z PE o śr. 63 mm - podejścia do zestawów wodomierzowych w budynkach 1	m m	1.000	
			RAZEM	1.000
18	Rura ochronna (osłonowa) stalowa o śr. 65 mm, L= 0,5 m, obustronnie zamknięte - przejście przyłącza wodociągowego pod fundamentem budynku	szt		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2	szt	2.000	
			RAZEM	2.000
19	Rura ochronna (osłonowa) stalowa o śr. 90 mm, L= 0,5 m, obustronnie zamknięte -	m		
d.2	przejście przyłącza wodociągowego pod fundamentem budynku	m	1.000	
1			RAZEM	1.000
20	Rura ochronna (osłonowa) stalowa o śr. 65 mm, L= 0,2 m, obustronnie zamknięte -	szt		
d.2	przejście przyłącza wodociągowego przez strop budynku	szt	2.000	
2			RAZEM	2.000
21	Oznakowanie przyłączy - tabliczki oznaczeniowe na słupku betonowym	kpl.		
d.2		kpl.	4.000	
4			RAZEM	4.000
22	Próba wodna szczelności przyłączy wodociągowych z rur typu PE-HD o śr. zewn. 40	200m -1		
d.2	mm i 63 mm	prób.	1.000	
1		200m -1		
		prób.		
			RAZEM	1.000
23	Dezynfekcja rurociągów przyłączy wodociągowych o śr. zewn. 40 mm i 63 mm	odc.200		
d.2		m	1.000	
1		odc.200		
		m		
			RAZEM	1.000
24	Dwukrotne płukanie przyłączy wodociągowej o śr. zewn 40 mm i 63 mm	odc.200		
d.2		m	1.000	
1		odc.200		
		m		
			RAZEM	1.000