

PRZEDMIAR ROBÓT
MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MAŁOPOLE (GMINA DĄBRÓWKA)

Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek	Cena jednostki	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	ROBOTY ASFALTOWE					
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	0,70		
1.2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie (frezowanie) istniejącej nawierzchni asfaltowej i podbudowy tłuczniowej (do ponownego wbudowania jako warstwa podbudowy) o łącznej grubości około 15 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+300	m ²	1 650,00		
1.3	D-04.01.01	Wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej grubości 10 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+300	m ²	1 375,00		
1.4	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki sfrezowanego asfaltu, rozebranej podbudowy tłuczniowej oraz uzupełnieniu kruszywem łamanym, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+300	m ²	1 560,00		
1.5	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie nawierzchni istniejącej emulsją asfaltową	m ²	3 500,00		
1.6	D-05.03.11	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej gr. 5 cm – frezowanie nawierzchni na zakładkach (połączeniu z istniejącą jezdnią o nawierzchni asfaltowej), wraz z wywozem urobku	m ²	5,00		
1.7	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (dla ruchu kategorii KR1-KR2) z własnym transportem betonu asfaltowego na odcinku od km 0+300 do km 0+700	m ²	2 000,00		
1.8	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (dla ruchu kategorii KR1-KR2) z własnym transportem betonu asfaltowego na odcinku od km 0+000 do km 0+300	m ²	1 500,00		
1.9	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy szerokości 0,5 m, przy grubości warstwy ścinanej 5 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład na odległość, którą określi Wykonawca	m ²	700,00		
1.10	D-06.03.01	Uzupełnianie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym	m ³	70,00		
RAZEM POZYCJA 1						
2	ROBOTY ODTWORZENIOWE ROWÓW					
2.1	D-01.02.01	Karczowanie krzaków, zakrzaczeń i podsycia (rzadkich) wraz z podcięciem gałęzi drzew ograniczających skrajnię do wysokości 4,5 m, całość z wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość, którą określi Wykonawca	m ²	125,00		

2.2	D-06.04.01	Odtworzenie istniejącego prawostronnego rowu przydrożnego o przekroju trapezowym wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1 przy grubości namułu do 20 cm wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	mb	700,00		
2.3	D-06.04.01	Odtworzenie istniejącego lewostronnego rowu przydrożnego o przekroju trapezowym wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1 przy grubości namułu do 20 cm wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	mb	700,00		
RAZEM POZYCJA 2						
RAZEM WARTOSC ROBÓT NETTO (pozycje 1-2)						
PODATEK VAT - 23%						
OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO						

