

2710.09.01.2012

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: **2710.09.2012**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie centrum miejscowości Dąbrówka.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytania:

1. wyjaśnienie czy przedmiot zamówienia obejmuje też prace opatrzone w załączniku nr 5 do SIWZ opisem "nie dotyczy" (kolumna "Uwagi") i czy wobec tego prace te podlegają wycenie w ramach prowadzonego postępowania przetargowego? (dotyczy pozycji: I.2.1.5, I.2.2.2, I.2.2.3, III.1.1.1, III.1.2.1, III.9.1-3)
2. wyjaśnienie czy w związku z opisem "wycena w punkcie 6." umieszczonym w uwagach przy pkt. III.1.3.1 należy ten punkt zostawić bez wyceny ?
3. wskazanie, które wpusty deszczowe są przewidziane do wykonania w ramach niniejszego zadania. W załączniku nr 5 przewidziane jest wykonanie 5 wpustów, a na projekcie widoczne jest sześć wpustów.
4. wskazanie, które studnie DN 1200 są przewidziane do wykonania w ramach niniejszego zadania. W załączniku nr 5 przewidziane jest wykonanie 3 studni, a na projekcie widoczne jest siedem studni
5. wskazanie gdzie znajduje się (jakim symbolem jest oznaczona w projekcie) studnia Dn 400
6. potwierdzenie, że wszystkie nie zaznaczone kolorem czerwonym w projekcie odcinki kanału deszczowego (rysunek nr 5) są już wykonane i są drożne. Dotyczy to szczególnie odcinka W7 - studnia 13.
7. podanie długości odcinaka kanału deszczowego W6 - pkt 12
8. podanie parametrów technicznych separatora wraz ze studnią
9. udostępnienie rysunków o których mowa w pkt 10.3 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Kanalizacja deszczowa
10. weryfikację przedmiaru "przewodu zasilającego energii elektrycznej (ziemnego)". Według załącznika nr 5 do SIWZ ma on 210 m, a według projektu, rysunek nr 4, 188-190 m. Prosimy o potwierdzenie, która wartość jest prawidłowa.
11. podanie parametrów technicznych jakie mają posiadać "oprawy stojące" będące oświetleniem ciągów pieszych (wysokość słupa, materiał, kolor, moc itp.)
12. podanie parametrów technicznych jakie ma posiadać "reflektor kierunkowy w trawniku - podświetlający drzewo"
13. wskazanie na projekcie lokalizacji opraw stojących i reflektora kierunkowego
14. wyjaśnienie jak należy przeprowadzić przewód zasilający przez istniejący budynek garażowy (oznaczony na rysunku projektowym literą "g"?)
15. informacje z jakiego materiału wykonany jest istniejący zbiornik przeciwpożarowy
16. udostępnienie wyników badań geotechnicznych i informacji o poziomie wód gruntowych

Odpowiedzi:

Ad.1 Prace opatrzone załącznikiem nr 5 do SIWZ opisem „nie dotyczy” (kolumna „Uwagi”) nie są objęte prowadzonym postępowaniem i nie podlegają wycenie.

Ad.2 Tak, ten pkt należy zostawić bez wyceny, są to istniejące drzewa do posadzenia.

Ad. 3 W ramach niniejszego zadania do wykonania jest 5 krtek ściekowych ze studzienkami (wypustów deszczowych) W6,W5,W4,W3 (W7 – bezpośrednio przy studni nr 13)

Ad. 4 Studnie DN 1200 przewidziane do wykonania w ramach niniejszego zadania to: 13,31,30.

Ad. 5 Studnia Dn 400 oznaczona jest nr 10.

Ad. 6 Odcinek W7-studnia 13 nie istnieje, jego wykonanie nie jest objęte tym zamówieniem, także tym zamówieniem nie są objęte pozostałe, nie zaznaczone kolorem czerwonym odcinki sieci kanalizacji deszczowej.

Ad. 7 Długość kanału deszczowego W6 - pkt 12 – 16 m.

Ad. 8 Nie dotyczy. Separator ze studnią został wyłączony z tego zamówienia.

Ad 9. W załączniku profil podłużny kanalizacji deszczowej (obejmuje w części objętej niniejszym zamówieniem).

Ad.10 Zgodnie z projektem – 190 m.

Ad. 11, 12 Nie dotyczy. Montaż opraw stojących i reflektora kierunkowego jest wyłączony z tego zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ-u.

Ad. 13 Zgodnie z załącznikiem nr 6 (dokumentacja projektowa, projekt zt-Centrum Dąbrówki)

Ad. 14 Budynek wyburzony

Ad. 15. Zbiornik żelbetonowy.

Ad. 16 Wierceniami wykonanymi w miesiącu styczniu 2005r. stwierdzono występowanie wód gruntowych w następujących warunkach:

- wody gruntowe o zwierciadle swobodnym występują na głębokości 4,4-4,7 m p.p.t. tj. na rzędnej 86,7 m n.p.m. I warstwę wodonośną stanowią piaski drobne zalegające od gł. 1,7 m p.p.t., przy czym ich spągu wykonanymi otworami do głębokości 5,0 m p.p.t. nie osiągnięto.

Prace terenowe zostały wykonane w okresie średnich stanów wód gruntowych, w/z z czym należy ię liczyć z wahaniami zwierciadła wody rzędu 0,5 m.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca, terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

/ - - / Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrówka

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy