

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT
MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ W MSC. DZIAŁY CZARNOWSKIE I KOŁAKÓW

Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	0,59
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie [590 x 5,0]	m ²	2 950,00
3	D-04.04.02	Uzupełnienie istniejącej podbudowy gruzem betonowym stabilizowanym mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm [590 x 4,8]	m ²	2 832,00
4	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie nawierzchni istniejącej emulsją asfaltową [590 x 4,6]	m ²	2 714,00
5	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8 grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (dla ruchu kategorii KR1-KR2) z własnym transportem betonu asfaltowego [590 x 4,6]	m ²	2 714,00
6	D-06.03.01	Uzupełnianie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym [590 x 0,5 x 2 x 0,1]	m ³	59,00

Data

opracowania:

17.07.2012 r.

Opracował: **Maciej Styś**

