

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5) 6
1	2	3	4	5	6
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	0.586		
2 d.1	Wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl	1.00		
3 d.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	586.00		
4 d.1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozebranie podbudowy zjazdów istniejących	m <sup>3</sup>	18.000		
5 d.1	Rozebranie krawężników wystających 15x30x100 cm na ławie betonowej	m	12.00		
6 d.1	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	0.720		
7 d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość określi wykonawca	m <sup>3</sup>	18.720		
8 d.1	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy, opaskę wraz z transportem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	m <sup>3</sup>	179.500		
9 d.1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II materiał dostarczy Wykonawca	m <sup>3</sup>	100.00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>2 ZJAZDY INDYWIDUALNE</b>					
10 d.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m <sup>2</sup>	200.00		
11 d.2	Warstwa mrozoochronna z pospółki gr. 10 cm pod zjazdy	m <sup>2</sup>	200.00		
12 d.2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego betonowego 0/63 stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m <sup>2</sup>	200.00		
13 d.2	Ustawienie oporników betonowych wtopionych na zjazdach o wymiarach 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z bet. C12/15	mb	140.0		
14 d.2	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z bet. C12/15	mb	161.00		
15 d.2	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych wystających o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z bet. C12/15	mb	420.00		
16 d.2	Wykonanie zjazdów indywidualnych kostki brukowej grafitowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	200.00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>3 OPASKA</b>					
17 d.3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni opaski	m <sup>2</sup>	438.00		
18 d.3	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	mb	467.00		
19 d.3	Wykonanie podbudowy z pospółki stabilizowanej mechanicznie pod opaskę, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	438.00		
20 d.3	Opaska z kostki brukowej betonowej (CZERWONEJ) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska	m <sup>2</sup>	438.00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>4 ODWODNIENIE</b>					
21 d.4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m <sup>3</sup>	3.375		
22 d.4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m <sup>3</sup>	4.050		
23 d.4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy SN8	m	13.500		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
24 d.5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna AC11S z asfaltem 50/70 gr. po zagęszczeniu 6 cm - uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku	m <sup>2</sup>	87.900		
25 d.5	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazo- wych	szt.	2.0		
26 d.5	Regulacja wysokościowa bram wjazdowych	kpl	2.0		
27 d.5	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne min 10 cm z transportem taczkami na terenie płaskim zakup i dostarczenie ziemi urodzajnej	m <sup>3</sup>	26.500		
28 d.5	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>	265.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					

Słownie: