

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
plac zabaw Marianów					
1	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi o grubości do 15 cm z przewozem taczkami - pod trawnik i nawierzchnię żwirową 353.97+68.9	m ²		
			m ²	422.870	
				RAZEM	422.870
2	KNR 2-01 0125-04 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi o grubości 30 cm z przewozem taczkami - pod nawierzchnię amortyzującą 239.13	m ²		
			m ²	239.130	
				RAZEM	239.130
3	KNNR 6 0404-02 ana- logia	Obrzeża z masy SBR o wymiarach 25x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (teren placu ze sprzętami wraz z towarzyszącą nawierzchnią żwirową) (10.3+4.6+4.5)*2+2*1.5+101.67	m		
			m	143.470	
				RAZEM	143.470
4	KNR-W 2-02 0606-02 ana- logia	Izolacje z geowłókniny - nawierzchnia amortyzująca i ciągi komunikacyjne 239.13+68.9	m ²		
			m ²	308.030	
				RAZEM	308.030
5	KNR 2-21 0502-03 ana- logia	Układanie nawierzchni gruntowej żwirowych placu zabaw (kat. gruntu I grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm) Krotność = 7.5 68.9	m ²		
			m ²	68.900	
				RAZEM	68.900
6	KNR 2-23 0201-02 0201-03	Rozścielenie pospółki pod trawnik o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 353.97	m ²		
			m ²	353.970	
				RAZEM	353.970
7	KNR 2-23 0204-01	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu, nawozów mineralnych i wapna rolniczego grubości 2 cm w terenie płaskim 353.97*0.0001	ha		
			ha	0.035	
				RAZEM	0.035
8	KNR 2-23 0209-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem 353.97	m ²		
			m ²	353.970	
				RAZEM	353.970
9	KNR 2-23 0106-03 0106-04 ana- logia	Nawierzchnia amortyzująca z piaski atestowanego o grubości warstwy 30 cm 239.13	m ²		
			m ²	239.130	
				RAZEM	239.130
10	wycena własna	Ogrodzenie metalowe z paneli stalowych z prefabrykowaną podmurówką betonową 18.5+34.5+18	m		
			m	71.000	
				RAZEM	71.000
11	wycena własna	furtka metalowa prefabrykowana 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000