

Wyszaków 03.07.2018r.

RM/SP/6315/3064/2018

**Urząd Gminy w Dąbrówce
ul. Tadeusza Kościuszki
05-252 Dąbrówka**

Dotyczy: Modernizacji sieci elektroenergetycznej i odbudowy infrastruktury oświetlenia drogowego na słupach napowietrznej linii nN w gminie Dąbrówka.

W odpowiedzi na Państwa prośbę informuję, że wyrażam zgodę na zainstalowanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Dąbrówka, Chajęty, Guzowatka, Karpin, Kołaków, Kuligów, Józefów, Ostrówek, Ludwinów, Zaścienie gmina Dąbrówka na słupach napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV będącej w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Wyszaków zgodnie z poniższymi warunkami.

1. Inwestor powinien wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny w Wyszakowie o wydanie warunków przyłączenia o odpowiedniej mocy dla instalowanego oświetlenia ulicznego.
2. Inwestor opracuje dokumentację projektowo-wykonawczą oraz technologię wykonania prac montażowych i konserwacyjno-remontowych. Projekt powinien określać m.in. trasę linii, numery lub miejsce posadowienia i parametry (typy) słupów wykorzystywanych do podwieszenia infrastruktury oświetlenia drogowego oraz ich sumaryczną liczbę, typ i długość podwieszanego przewodu oraz odcinków między słupami, typ lamp oraz technologię montażu.
3. Dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującymi normami oraz zapisami „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA”
4. Opracowana dokumentacja techniczna podlegać będzie uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Wyszaków pod względem zgodności z niniejszymi warunkami technicznymi.
5. Podwieszenie linii i opraw oświetleniowych na słupach energetycznych może nastąpić jedynie po podpisaniu właściwej umowy najmu infrastruktury PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.
6. Przed rozpoczęciem budowy należy uzyskać właściwe zezwolenia i decyzje określone przepisami prawa w tym zakresie jak też uzyskać zgody właścicieli gruntów.



7. Przewody oświetleniowe należy podwiesić poniżej przewodów linii nN zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
8. Montaż przewodów i opraw oświetleniowych należy wykonać w sposób nie uszkadzający konstrukcji słupa oraz umożliwiający eksplantację linii elektroenergetycznej.
9. Trasa przewodów nie może przebiegać przez konstrukcję stacji transformatorowych.
10. Koszt wszystkich prac związanych z budową infrastruktury oświetleniowej ponosi Dzierżawca.
11. Prace związane z budową i dalszą eksploatacją (naprawy, demontaż, itd.) przewodów i opraw oświetleniowych mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników z grupą kwalifikacyjną uprawniającą do prac przy określonym poziomie napięcia po uprzednim uzgodnieniu warunków z właścicielem sieci. Wybór technologii prac powinien minimalizować potrzebę włączeń elementów sieci elektroenergetycznej.
12. Za usługi związane z dopuszczeniem do pracy będą pobierane opłaty wg cennika obowiązującego w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.
13. Po zakończeniu realizacji inwestycji i dostarczeniu kompletu dokumentacji powykonawczej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Wyszków dokona odbioru technicznego podwieszanej infrastruktury oświetleniowej.
14. Oddanie przewodów do eksplantacji może nastąpić po przeprowadzeniu odbioru technicznego z pozytywnym wynikiem i spełnieniu warunków określonych w umowie.
15. Niniejsze warunki są ważne przez okres 1 roku od daty wydania.

Sprawę prowadzi:

Piotr Szurawski tel. 22 367 5456

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Wyszków
Zastępca Dyrektora Rejonu
Krzysztof Iwanowicz

