



ELEWACJA POŁUDNIOWA




ELEWACJA PÓŁNOCNA



Wykończenia elewacji

- 1 Tynk silikatowy w kolorze kremowym np.: ATLAS SILKAT N-150 kolor 0030 lub inny o podobnym kolorze i fakturze
- 2 Tynk silikatowy w kolorze beżowym np.: ATLAS SILKAT N-150 kolor 0025 lub inny o podobnym kolorze i fakturze
- 3 Okładzina z płytek ceramicznych w kolorze brązowym.
- 4 Cokoł, muki przy pochyni i schodach pokryć tynkiem silikatowym w kolorze brązowym np.: ATLAS SILKAT N-150 kolor 0241 lub inny o podobnym kolorze i fakturze
- 5 Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie, wentylacja - blacha ocynkowana w kolorze brązowym np.: RAL 8002 lub zbliżonym
- 6 Pokrycie dachowe - papa wierzchniego krycia lub gont bitumiczny z posypką w kolorze brązowym
- 7 Siolarka okienna z PCV - kolor biały
- 8 Pochylnie i schody zewnętrzne wyłożyć gressem antypoślizgowym np.: FLAVIKER R12V4 gr.0,85cm w kolorze beżowym



ELEWACJA POŁUDNIOWO -
ZACHODNIA

PRZEBIEGIĘSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "ROBUD" s.c. Dmoch I i II et. 88 B. 05-461 Dmoch				SKALA	
PRACOWNIA PROJEKTOWA: 80-734 Łódź, ul. Włocławskiego 33 pok. 120				1:100	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Renata Dmochowicz				PROJEKT HALLI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE W DĄBRÓWCE	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Adam Godebski				GMINA DĄBRÓWKA ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrowa	
PROJEKTOUJĄCY: mgr inż. arch. Anna Adamczewska				KOLORYSTYKA ELEWACJI	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Anna Adamczewska				KOLORYSTYKA ELEWACJI	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Anna Adamczewska				KOLORYSTYKA ELEWACJI	