




WIDOK Z GÓRY 1:20




SZCZEGÓŁ "B"



PRZEKRÓJ I-I 1:20



PRZEKRÓJ II-II




ŚCIANKA ATTYKOWA

MUR Z BLOCZKÓW YTONG gr. 36,5 cm


SZCZEGÓŁ "A"

WIERZCH STROPU


WIDOK Z FRONTU skala 1:20



SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:5



PRZEKRÓJ a-a



OTWÓR Ø11

UWAGI:

- * Drabinkę mocować do ściany za pomocą kołków rozporowych do betonu komórkowego $\varnothing 10\text{mm}$ i długości 15cm
- * Ilość kotew mocujących drabinkę - 64 szt.
- * Łączenie poszczególnych elementów poprzez spawanie z wyszlifowaniem spawu do płaszczyzny elementu
- * Stal St3SX
- * Wszystkie elementy (oprócz blachy perforowanej) zabezpieczyć farbą antykorozyjną, a następnie pomalować na kolor szary RAL 7045
- * Blachę perforowaną mocować za pomocą nitów (na zakład) do obręczy z płaskownika 50x5mm - Blachę ocynkowaną gr. 0.5mm należy zamawiać w arkuszach 950x 2200mm, symbol produktu wg. katalogu firmy "Perfopol": Rg 20-30 (blacha o otworach cylindrycznych w układzie prostym, średnica otworów 20mm, rozstaw osiowy otworów 30mm), należy pamiętać o pozostawieniu nieperforowanego marginesu wzdłuż każdego boku arkusza min. 25mm - Ilość arkuszy blachy: szt.6

NR	NAZWA ELEMENTU	IŁOŚĆ (szt)	DŁ. ELEM. (m)	ŁĄCZNA DŁ. (m)	MASA JEDN. (kg)	OGÓŁEM (kg)
1	KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY PROSTOKĄTNY 50x30x3mm	2	7,25	14,5	3,30	47,85
2	KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY PROSTOKĄTNY 50x30x3mm	12	0,145	1,74	3,30	5,74
3	KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY PROSTOKĄTNY 50x30x3mm	4	0,195	0,78	3,30	2,57
4	KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY PROSTOKĄTNY 50x30x3mm	2	0,885	1,77	3,30	5,81
5	KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY PROSTOKĄTNY 50x30x3mm	2	0,72	1,44	3,30	4,75
6	KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY PROSTOKĄTNY 30x20x2mm	20	0,80	16,0	1,36	21,76
7	PLASKOWNIK $\varnothing 50 \times 5\text{mm}$	5	5,47	27,35	1,96	53,61
8	PLASKOWNIK $\varnothing 50 \times 5\text{mm}$ (obręcz ochronna)	7	2,2	15,4	1,96	30,18
9	PLASKOWNIK $\varnothing 110 \times 5\text{mm}$	16	0,11	1,76	4,32	7,60
10	BLACHA PERFOROWANA OCYNKOWANA 0.5mm x 950 x 2200 Rg 20-30	6	2,20	13,20	-	-
					RAZEM	179,87

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c. Dmosin II nr 89 B, 95-061 Dmosin PRACOWNIA PROJEKTOWA: 90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 33 pok. 120				
PROJEKTANT mgr inż. arch. Romuald Klimontowicz upr. bud. 258/66		NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK		SKALA
PODPIS		DATA WRZESIEŃ 2007		1:20
WSPÓŁPRACOWNIA AUTORSKA		NAZWA, I ADRES INWESTORA		NUMER RYSUNKU
mgr inż. arch. Adam Gołębiowski		GMINA DĄBRÓWKA ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka		
PODPIS		DATA WRZESIEŃ 2007		
SPRAWDZAJĄCY		PRZEDMIOT RYSUNKU		NUMER STRONY
mgr inż. arch. Anna Adamczewska upr. bud. 386/69		DRABINKA TECHNICZNA NA DACH SALI GIMNASTYCZNEJ		
PODPIS		DATA WRZESIEŃ 2007		