


PRZETKÓJ B-B

2x papa termoozgrzewalna
Wielna mineralna twarda - 25 cm
Lepik
Pełne deskowanie 3,2cm
Konstrukcja drewniana



Posadzka sportowa według załączanego rysunku
Warstwa wyrównawcza gr. 4cm zbrojona siatką z włókna szklanego
Styropian 4cm M-30
Hydroizolacja z folii
Beton B-20 gr. 8 cm zbrojony prętami Ø10 co 20cm
Podspółka płaskowa - 15 cm

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c. Dmossin II nr 89 B, 95-061 Dmossin PRACOWNIA PROJEKTOWA: 90-734 Łódź, ul. Włcockowskiego 33 pok. 120		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Romuald Kimontowicz upr. bud. 258/66	
FOOTING	DATA	WRZEŚNIEN 2007
WSPÓŁPRACĄ AUTORSKĄ mgr inż. arch. Adam Goleblewski		
FOOTING	DATA	WRZEŚNIEN 2007
SPRAWOZDAWCY	mgr inż. arch. Anna Adamczewska upr. bud. 386/69	
FOOTING	DATA	WRZEŚNIEN 2007
NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY EMERYCYJNE DZIAŁEK PROJEKT HALLI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W DĄBRÓWCE		
NAZWA I ADRES INWESTORA GININA DĄBRÓWKA ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka		
PRZEWIĄZIOT RYSUNKU PRZEKROJ B-B		
SKALA		1:100
NUMER RYSUNKU		