

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>bieżnia w Dąbrówce II etap</b>					
1	Kalk.indywidualna	Montaż na gotowym podłożu nawierzchni bieżni - nawierzchnia dwuwarstwowa bezspoinowa: z granulatu gumowego fr. 1-4mm na lepiszczu poliuretanowym o łącznej grubości 11mm, warstwa wierzchnia z granulatu EPDM fr. 0,5-1,5mm na lepiszczu poliuretanowym grub. 2mm, z wyznaczeniem linii segregacyjnych 383.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	520.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>520.00</b>
2	KNNR 1 0512-02 analogia	Umocnienie skarp płytami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
3	KNNR 1 0511-03	Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów, betonowych o obj. do 1,0 m <sup>3</sup> 4*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat. I-III 520*1.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1560.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1560.000</b>
5	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim 520*1.5*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1560.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1560.000</b>
6	KNR 2-23 0204-01	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu, nawozów mineralnych i wapna rolniczego grubości 2 cm w terenie płaskim 520*1.5*2*0.0001	ha ha	0.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.156</b>
7	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 520*1.5*2*0.0001	ha ha	0.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.156</b>
8	KNR 2-23 0209-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem 520*1.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1560.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1560.000</b>
9	KNR 2-23 0211-01	Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem użytkowane intensywnie 520*1.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1560.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1560.000</b>