
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233253-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI: UTWARDZENIE PLACU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KULIGOWIE

ADRES INWESTYCJI: Gmina Dąbrówka, dz. nr ew.: 1412/1 Obręb 0014 Kuligów

NAZWA INWESTORA: GMINA DĄBRÓWKA

ADRES INWESTORA: ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. arch. Karolina Szerszenowicz

DATA OPRACOWANIA:

08.01.2018

UWAGA

Przedmiar robót jest elementem pomocniczym przy wykonywaniu kalkulacji ofertowej. Dokumentem nadrzędnym jest projekt.

WYKONAWCA:



INWESTOR:

Zatwierdzam 08.01.2018r.

WÓJT

Radosław Korzeniowski

GMINA DĄBRÓWKA
ul. Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
NIP 125-133-47-85
REGON 550667971

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE	4
2 NAWIERZCHNIA PLACU PRZY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	4
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	4

OBIEKT: UTWARDZENIE PLACU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KULIGOWIE

**ADRES INWESTYCJI: Powiat Wołomiński
Gmina Dąbrówka
dz. nr ew.: 1412/1 Obręb 0014 Kuligów**

**INWESTOR: GMINA DĄBRÓWKA
ul. Tadeusza Kościuszki 14
05 - 252 Dąbrówka**

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Wizja lokalna w terenie;
2. Dokumentacja projektowa;
3. Ustalenia z Inwestorem zakresu robót i zakresu opracowania;
4. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.;
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. - w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. - w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z dnia 20 grudnia 2000r.) Załącznik nr 1, 2 i 3;
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja jest położona w centrum miejscowości Kuligów, Gmina Dąbrówka. W ramach zadania zostanie utwardzony plac przy siłowni zewnętrznej. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. ew. nr 1412/1 Obręb ewidencyjny 0014 Kuligów. Działka ew. nr 1412/1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówka stanowi obszar usług ogólnogminnych. Na terenie działki znajdują się istniejące budynki, utwardzenia z kostki betonowej przed budynkiem OSP oraz tereny zagospodarowane zielenią.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie utwardzenia placu przy siłowni zewnętrznej. Inwestycja odbywać się będzie na działce, której prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane posiada Gmina Dąbrówka.

2. Zakres robót:

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

- roboty pomiarowe;
- roboty ziemne.

Nawierzchnia placu przy siłowni zewnętrznej:

- ustawienie obrzeży betonowych 8×30×100 na ławie z betonu C12/15;
- wykonanie warstwy podsypki z piasku gr. 5 cm po zagęszczeniu;
- ułożenie kostki betonowej typu AKROPOL LUB TRENTO barwy jesieni gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 gr. 6 cm;

Roboty wykończeniowe:

- wykonanie ogrodzenia systemowego o dł. 10,0 m o wys. 1,6 m + furtka systemowa wraz z okuciami;
- geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza.

Przedmiar robót

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0,0164	km	0,016	
				RAZEM	0,016
2	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod nawierzchnię siłowni wraz z transportem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	m ³		
d.1		169,00 * 0,1	m ³	16,900	
				RAZEM	16,900
2		NAWIERZCHNIA PLACU PRZY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ			
3	D - 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2		169,00	m ²	169,000	
				RAZEM	169,000
4	D - 04.02.02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm	m ²		
d.2		169,00	m ²	169,000	
				RAZEM	169,000
5	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na ławie z betonu C12/15 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	mb		
d.2		53,50	mb	53,500	
				RAZEM	53,500
6	D - 08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor barwy jesieni typu AKROPOL LUB TRENTO gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - plac przy siłowni	m ²		
d.2		169,00	m ²	169,000	
				RAZEM	169,000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	D - 02.00.00	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) - pod fundamenty słupków ogrodzeniowych	dół.		
d.3		5,00	dół.	5,000	
				RAZEM	5,000
8	B - 01.01.00	Słupki stalowe dł. 2,3 m ogrodzenia żaluzjowego oraz do bramy i furtki z kształownika stalowego zamkniętego 120x120 mm; malowanie proszkowe RAL7016	szt.		
d.3		5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
9	B - 01.01.00	Obetonowanie słupków w ziemi betonem C16/20	m ³		
d.3		5,0 * 0,30 * 0,30 * 1,0	m ³	0,450	
				RAZEM	0,450
10	B - 01.01.00	Ogrodzenie panelowe wys. 1,6 m na słupkach stalowych; malowanie proszkowe RAL7016; przęsła żaluzjowe zabezpieczone antykorozyjnie	m		
d.3		10,00	m	10,000	
				RAZEM	10,000
11	B - 01.01.00	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z kształowników 1.0x1.6 m wypełniona siatką ocynkowaną - montaż bramki systemowej wraz z okuciami	szt.		
d.3		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	G-00.12.01	Podwykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

