

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne na terenie gminy Dąbrówka
ADRES INWESTYCJI : Trojany ul. Miła dz. 163/2
INWESTOR : Urząd Gminy Dąbrówka
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Mioduszewski
DATA OPRACOWANIA : 14.11.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.11.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 0.414	km km	 0.414	 0.414
				RAZEM	0.414
2	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
3	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
4	KSNR 5 0907-02	Montaż uzemień - uziomy lub przewody uziemiające w gruncie kat. III 470	m m	 470.000	 470.000
				RAZEM	470.000
5	KSNR 5 0907-05	Montaż uzemień - mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III 6	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami 9	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
7	KNNR 5 0705-02	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 100 mm 65	m m	 65.000	 65.000
				RAZEM	65.000
8	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 423	m m	 423.000	 423.000
				RAZEM	423.000
9	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 0.414	km km	 0.414	 0.414
				RAZEM	0.414
10		Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11		Dokumentacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000