

---

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne na terenie gminy Dąbrówka  
ADRES INWESTYCJI : Karpin ul. Chabrowa, ul. Wierzbowa gm. Dąbrówka  
INWESTOR : Urząd Gminy Dąbrówka  
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Mioduszewski  
DATA OPRACOWANIA : 29.11.2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.11.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 0.401	km km	0.401	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.401</b>
2	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
3	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4	KSNR 5 0907-02	Montaż uziemień - uziomy lub przewody uziemiające w gruncie kat. III 420	m m	420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
5	KSNR 5 0907-05	Montaż uziemień - mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III 24	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
6	KNNR 5 0705-02	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 100 mm 43	m m	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 400	m m	400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
8	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR 5 0401-01	Szafa sterownicza SOK 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) Krotność = 11 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) Krotność = 10 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 0.401	km km	0.401	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.401</b>
13		Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14		Dokumentacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>